

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....ซอยสี่แยกทางเข้าบ้านนายผัน.....หมู่ที่ ๔
บ้านหนองกลางดอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๑๒๘,๐๐๐...บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ตร.ม. และมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐
เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่
อบต.บ้านวัง กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๓..กรกฎาคม ๒๕๖๑..... เป็นเงิน๑๓๘,๐๐๐..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง.....ตำแหน่ง..... ประธานกรรมการ

๖.๒ นางเดือนเพ็ญ เจริญนท.....ตำแหน่ง..... กรรมการ

๖.๓ นางสาวธิดารัตน์ อุเขียว.....ตำแหน่ง..... กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล ขอยี่แยกทางเข้าบ้านนายผั้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกลางตอน ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.

วางท่อ คสล ขนาด ศก 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2561

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	200.00	1.72	344.00	1.3624	2.34	468.67
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.00	406.54	4,065.40	1.3624	553.87	5,538.70
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	10.00	99	990.00	1.3624	134.88	1,348.78
3	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	30.00	1,908.88	57,266.40	1.3624	2,600.66	78,019.74
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	30.00	306	9,180.00	1.3624	416.89	12,506.83
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	90.315	19.51	1,762.05	1.3624	26.58	2,400.61
5	เหล็กตะแกรงดำเรีจรูป ขนาด Ø 4 มม.	ตร.ม.	200.00	27.48	5,496.00	1.3624	37.44	7,487.75
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	200.00	5	1,000.00	1.3624	6.81	1,362.40
6	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้าง	ม.	50.00	20.60	1,030.00	1.3624	28.07	1,403.27
7	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	36.00	14.32	515.52	1.3624	19.51	702.34
8	งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม (รื้อขนไป)	ตร.ม.	160.00	109.97	17,595.20	1.3624	149.82	23,971.70
9	ท่อ คสล ขนาด ศก 0.30 เมตร	ท่อน	5.00	289.72	1,448.60	1.3624	394.71	1,973.57
	ค่าวาง กลบกลับ	เมตร	5.00	140.00	700.00	1.3624	190.74	953.68
รวม					101,393.17	1.3624	4,562.32	138,138.05
							TOTAL	138,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

101,393.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางเดือนเพ็ญ เจริญชุนทด)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ อุทัย)