

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกไม้แดง หมู่ที่ ๗ บ้านถนนวาริ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๒ตร.ม. และมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗.๘๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวังกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ...๒๕๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง.....ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเดือนเพ็ญ เจริญขุนทด.....ตำแหน่ง.....กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวธิดารัตน์ อยู่เขียว.....ตำแหน่ง.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกไม้แดง

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 7 บ้าน ถนนวารี ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.80 ลบ.ม.

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	452.00	1.72	777.44	1.3624	2.34	1,059.18
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	22.60	406.54	9,187.80	1.3624	553.87	12,517.46
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	22.60	99	2,237.40	1.3624	134.88	3,048.23
3	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	67.80	1908.88	129,422.06	1.3624	2,600.66	176,324.62
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	67.80	306	20,746.80	1.3624	416.89	28,265.44
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	216.756	19.51	4,228.91	1.3624	26.58	5,761.47
5	เหล็กตะแกรงลําเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.	ตร.ม.	452.00	27.48	12,420.96	1.3624	37.44	16,922.32
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	452.00	5	2,260.00	1.3624	6.81	3,079.02
6	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	113.00	20.60	2,327.80	1.3624	28.07	3,171.39
7	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	86.40	14.32	1,237.25	1.3624	19.51	1,685.63
รวม					184,846.43	1.3624	3,827.05	251,834.77
TOTAL								251,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

184,846.43

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางเดือนเพ็ญ เจิมขุนทด)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอิศรัตน์ อุ่เขียว)