

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหัวสะพานบ้านวังสง่าเชื่อมทางบ้านบุ หมู่ ๑๑.บ.วังสง่า..
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๗๐๘,๙๐๐...บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.
วางท่อคสล. ขนาด ศก. ๑ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน. พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว
อย่างละ ๑ ป้าย. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๒๒ มกราคม ๒๕๖๓... เป็นเงิน ...๗๑๖,๕๐๐... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางนันทนา จุขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ
 - ๖.๓ นางเดือนเพ็ญ เจริญขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

สถานที่ก่อสร้าง สายหัวสะพานบ้านวังสง่าเชื่อมทางบ้านบุ หมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. ไหล่ทางเฉลี่ยด้านละ 0.30 เมตร

วางท่อคสล จำนวน 11 ท่อน ตามรายการก่อสร้าง ป้ายโครงการและป้ายชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบ อบต บ้านวัง กำหนด

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย × F _N | ราคากลาง |
|----------|---|-------|----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| | งานวางป่า ชุดต่อ ขนาดเบา | ตร.ม. | 1,120.00 | 1.70 | 1,904.00 | 1.3624 | 2.52 | 2,594.01 |
| 2 | งานดินถมคันทาง ทน 0.50 ม. | ลบ.ม. | 560.00 | 149.19 | 83,546.40 | 1.3624 | 203.26 | 113,823.62 |
| 3 | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 50.00 | 602.93 | 30,146.50 | 1.3624 | 821.43 | 41,071.59 |
| | งานไหล่ทาง หินคลุก ทน 0.15 เมตร | ลบ.ม. | 18.00 | 413.24 | 7,438.32 | 1.3624 | 562.99 | 10,133.97 |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 1,000.00 | 355.24 | 355,240.00 | 1.3624 | 483.98 | 483,978.98 |
| | หนา 15 ซม เสริมเหล็ก WIRE MESH | | | | | | | |
| | รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง | เมตร | 5.00 | 181.95 | 909.75 | 1.3624 | 247.89 | 1,239.44 |
| | (EXPANSION JOINT) | | | | | | | |
| | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง | เมตร | 90.00 | 76.00 | 6,840.00 | 1.3624 | 103.54 | 9,318.82 |
| | (CONTRACTION JOINT) | | | | | | | |
| | รอยต่อตามยาว | เมตร | 200.00 | 72.37 | 14,474.00 | 1.3624 | 98.60 | 19,719.38 |
| | (LONGITUDINAL JOINT) | | | | | | | |
| 5 | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | ท่อลอด คสล ขนาด คก 1.00 เมตร | เมตร | 11.00 | 2,316.48 | 25,481.28 | 1.3624 | 3,155.97 | 34,715.70 |

รวม **716,595.51**

คิดเป็นเงินงบประมาณ **716,500.00**

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


525,980.25

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 22 มกราคม 2563 ผู้ประมาณราคา นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนันทนา จุฑนทด)

รองปลัด อบต

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง)

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเดือนเพ็ญ เจิมจุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด