

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอถังสูงทรงกลมแป้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกลางดอน..
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๖๒๙,๐๐๐...บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างหอถังสูงทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมฐาน
ราก คสล. แบบตอกเข็ม (ที่ตั้งโครงการบริเวณสระวัดหนองกลางดอน) รายละเอียดตามแบบสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑๐ เลขที่ ๓๑๑๒๐๒๐ พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ ๑
ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓... เป็นเงิน ...๔๔๗,๗๐๐... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรชาติ ชั่วโพธิ์กลาง.....ตำแหน่ง..... ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวธิดารัตน์ อุ่เขียว.....ตำแหน่ง..... กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาววิไลลักษณ์ วาโยบุตร.....ตำแหน่ง..... กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน ดึงเหล็กทรงแฉมเป็ญ ขนาดจ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกลางดอน ตำบล บ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 3112020 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	138,395.74	
2	งานฝังบริเวณ		
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	296,254.81	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	4.1 ค่าทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,132.00	
		447,782.55	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	447,700.00	เบิกจ่ายเพียง
	สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		


ลงชื่อ

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรชาติ ช่วยโพธิ์กลาง)

วันที่

.....


ลงชื่อ

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิภารัตน์ ฐู่เขียว)

วันที่

.....

ลงชื่อ

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิไลลักษณ์ วาโยบุตร)

วันที่

.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง

- ประเภท ก่อสร้างห้องสูงทรงกลมแปญ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกลางดอน
- หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
- สถานที่ก่อสร้าง สระหนองกลางดอน หมู่ 4 บ้าน หนองกลางดอน ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- แบบเลขที่ 3112020 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภท งานอาคาร				
1	งานฐานราก หอดึงเหล็ก ทรงกลมแปญ สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก คสล (แบบตอกเข็ม)	105,855.70	1.3074	138,395.74	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานจัดหาและติดตั้งห้องเก็บน้ำรูปทรงถ้วยกลมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร ตามแบบที่กำหนด	276,873.65	1.07	296,254.81	ภาษี 7 %
3	ค่าทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,132	-	13,132	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			447,782.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		447,700.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้ราคาพาณิชย์ นครราชสีมา เมษายน 2563 และสืบราคาท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง เลือกใช้ราคาเฉลี่ย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสุรชาติ ชวยไพริกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ คู่เขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววิไลลักษณ์ วาโยบุตร)

เจ้าพนักงานพัสดุ

โครงการ ก่อสร้างห้องถึงสูงพร้อมแปยุ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกวางดอน

สถานที่ก่อสร้าง หนองกวางดอน หมู่ 4 บ้านหนองกวางดอน ตำบลบ้านหวัง อำเภอ โพนทราย จังหวัด นครราชสีมา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องถึงสูงพร้อมแปยุ ขนาด 20 คม.ม. สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก คสล แบบ ตกเทียม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
สร้างงานก่อสร้างห้องถึงสูงพร้อมฐานราก แบบเสาเข็ม									
1	งานฐานราก คสล แบบ เสาเข็ม		รวม		73,122.97	-	32,732.73	105,855.70	
2	งานห้องถึงสูงพร้อมแปยุ 20 คม.ม. สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด		รวม		276,873.65	-	-	276,873.65	
งานฐานราก คสล พร้อม ตกเทียม									
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	26.27	ค.ม.	-	-	125.00	3,283.75	3,283.75	กรรมบัญญัติกลาง
2	เสาเข็ม คสล สี่เหลี่ยม ขนาด 0.22 X0.22 X 6 เมตร	25.0	ต้น	1,285.14	32,128.50	-	-	32,128.50	สี่ราคา
3	ค่าตอกเสาเข็ม ขนาด 0.22 X0.22 X 6.00 เมตร	25.0	ต้น			938.19	23,454.75	23,454.75	สี่ราคา
4	ทรายหยาบรองพื้น	3.07	ค.ม.	435.00	1,335.45	91	279.37	1,614.82	พาณิชย์ เมย.63
5	คอนกรีต 1 : 3 : 5 (180 กก / ตร.ชม)	0.61	ค.ม.	1,657.76	10,112.23	133	242.78	10,355.01	พาณิชย์ เมย.63
6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 กก / ตร.ชม)	5.90	ค.ม.	1,749.49	10,321.99	391	2,306.90	12,628.89	พาณิชย์ เมย.63
7	ไม้แบบ + ค้ำยัน + ตะปู	15.62	ตร.ม.	601.46	9,394.80	133	2,077.46	11,472.26	กรรมบัญญัติกลาง
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก 12 มม	151.26	ท.ก.	17.31	2,618.31	3.30	499.16	3,117.47	พาณิชย์ เมย.63
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก 15 มม	178.35	ท.ก.	17.11	3,051.56	3.30	588.56	3,640.12	พาณิชย์ เมย.63
10	วดผูกเหล็ก (30 กก / เหล็ก 1 ตัน)	9.99	ท.ก.	56.07	560.13	-	-	560.13	พาณิชย์ เมย.63
11	สลักเกลียวมาตรฐาน ขนาด ศก 25 มม	12.00	ตัว	300.00	3,600.00			3,600.00	สี่ราคา
รวมงานฐานราก คสล แบบ เสาเข็ม					73,122.97		32,732.73	105,855.70	

โครงการ ก่อสร้างห้องสูงทรงแฉลบรูป หมู่ที่ 4 บ้านหนองกลางคอน

สถานที่ก่อสร้าง หนองกลางคอน หมู่ 4 บ้านหนองกลางคอน ตำบลบ้านวัง อําเภอ โพนไทย จังหวัด นครราชสีมา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องสูงเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงแฉลบรูป ขนาด 20 ซม. สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก คสล แบบ ตอกเข็ม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฉั้เหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉลบรูป (งานค้ำึงเหล็กสี่เหลี่ยม)	1.00	LS	276,873.65	276,873.65	-	-	276,873.65	สี่ราคา
	ห้องสูงเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแฉลบรูป ขนาด 20 ซม. สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามแบบที่ำาหนด			-	-	-	-	-	